



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง  
 รับที่..... 039.....  
 วันที่..... 7 มกราคม 2569.....  
 เวลา..... 09.18 น.....

ที่ ศธ ๐๖๒๒.๑๐/ 60๕

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
 ๑๔๑ หมู่ ๑๐ ตำบลฝายกวาง  
 อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ยืนยันการใช้แบบประมาณราคา ปร.๔ ปร.๕ โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง  
 เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน ๑ ฉบับ  
 ๒. ปร.๔ ปร.๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ทำการประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แบบประมาณราคา ปร.๔ ปร.๕  
 โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
 ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ การประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ทักท้วง  
 แต่อย่างใด

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงขอยืนยันการใช้แบบประมาณราคา ปร.๔ ปร.๕ ดังกล่าว  
 เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียน ผู้อำนวยการ

ด้วย วท.เชียงใหม่ ขอยืนยันการใช้แบบประมาณราคา  
 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง  
 มาเพื่อ  
 / เพื่อโปรดทราบ  
 เพื่อโปรดพิจารณา  
 / เห็นควรแจ้ง/เห็น..... งานพัสดุ

นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ  
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  
 7 ม.ค. 69

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวรัตน์ ไชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

เรียน ผู้อำนวยการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้ง.....
- เห็นควรมอบ.....
- ทราบ.....
- แจ้ง.....
- มอบ.....

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานพัสดุ  
 โทร. ๐-๕๔๘๘-๓๕๑๐ ต่อ ๑๐๗  
 โทรสาร ๐-๕๔๘๘-๓๖๐๒  
[sarabun@cktc.ac.th](mailto:sarabun@cktc.ac.th)

(นายสมพงษ์ นันตะภาพ)  
 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

๗ มค ๖๙

(นายวิษุติ ลีจินดา)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

๗มค๖๙

“เรียนดี มีคุณธรรม”



ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ

เรื่อง ยืนยันการใช้แบบประมาณราคา ปร.๔ ปร.๕ โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง  
วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ ได้ทำการประชาพิจารณ์แบบประมาณราคา ปร.๔ ปร.๕ โครงการ  
ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมชายและหญิง วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ จำนวน ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ  
๒,๓๐๑,๒๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง ๒,๔๖๐,๗๓๓.๒๓ (สองล้านสี่แสน  
หกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์) ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม  
๒๕๖๘ การประชาพิจารณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ทักท้วงแต่อย่างใด

ในการนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ จึงขอยืนยันการใช้แบบประมาณราคา ปร.๔ ปร.๕ ดังกล่าว  
เพื่อประกอบการจัดจ้างตามระเบียบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

(นางสาวเสาวรัตน์ ไชสงคราม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ



แบบ ป.ร.5

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประเภทอาคาร **ห้องน้ำ ห้องล้างชายหญิง**

เจ้าของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง **วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ**

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบเลขที่ **55A05** แบบประมาณราคา ป.ร.4 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **28** เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,835,880.20	1.3153	2,414,733.23	<b>เงินใน Factor F ตาม 4.99</b>
2	ประเภทงานที่ไม่พิจารณาตามค่า Factor F งานติดตั้งไม้	5,000.00		5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย - % - เงินประกันผลงานหัก - %
	ผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 12 ซม. (ภายในโรงเรียน)	41,000.00		41,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % - บัญชีความแรงงาน ตามกรมบัญชีกลาง
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นคิดเป็นเงินประมาณ			<b>2,460,733.23</b>	ที่ กค.0433.2/ว 135 ต.ว.3 มี.ค.2566

สองล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบสามสตางค์

ขนาดหรือพื้นที่ใช้สอย **99.82** ตารางเมตร  
เฉลี่ยราคาประมาณ **24,651.71** บาท/ตร.ม

ร่างที่...  
 (...คิดจาก...)  
 รองผู้อำนวยการ

ร่างที่...  
 (...มาจัดพิมพ์...)  
 นายช่างโยธาชำนาญการ

ร่างที่...  
 (...กรรมการและเลขานุการ...)  
 พว







ประมาณราคาอาคารก่อสร้าง หอพัก ห้องส้วมชายหญิง  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักอำนวยการ  
 ประมาณราคาเบื้องต้นประกอบกรอกแบบ

แบบเลขที่ 55A05

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

\*\*\* ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2568

วันที่ 9 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							877,283.60	
3.17	เชิงชายไม้เทียม หน้า 8" ทน 8 มม.	81.00	ม	83.00	6,723.00	73.00	5,913.00	12,636.00	
3.18	บัวเชิงชายไม้เทียม หน้า 6" ทน 8 มม.	81.00	ม	72.00	5,832.00	73.00	5,913.00	11,745.00	
3.19	เชิงชายและไม้ปิดลอน	81.00	ม	90.00	7,290.00	94.00	7,614.00	14,904.00	
4	งานทำผิวพื้น							316,404.22	
4.1	FL1 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ 0.30x0.30 ซม.	100.00	ตร.ม	247.29	24,729.00	158.00	15,800.00	40,529.00	
4.2	FL2 ผิวพื้นทรายกลาง	7.77	ตร.ม	475.00	3,690.75	160.00	1,243.20	4,933.95	
4.3	FL3 ผิวพื้นขัดหยาบ	67.00	ตร.ม	114.00	7,638.00	64.00	4,288.00	11,926.00	
4.4	ปูนทรายปรับระดับพื้น	107.77	ตร.ม	114.00	12,285.78	64.00	6,897.28	19,183.06	
4.5	คอนกรีตพื้นวางบนดิน	6.73	ลบ.ม	2,120.00	14,267.60	327.00	2,200.71	16,468.31	
4.6	เหล็ก SR24 Dai 9 มม.	334.19	กก.	23.51	7,856.81	4.40	1,470.44	9,327.24	
4.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	10.03	กก.	25.00	250.75		0.00	250.75	
5	งานปูนและงานตกแต่งผนัง							102,618.31	
5.1	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	104.00	ตร.ม	298.00	30,992.00	94.00	9,776.00	40,768.00	
5.2	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	25.00	ตร.ม	612.00	15,300.00	176.00	4,400.00	19,700.00	
5.3	ผนังกระเบื้องเคลือบ 0.30x0.30 ซม.	174.00	ตร.ม	489.00	85,086.00	181.00	31,494.00	116,580.00	
5.4	ผนังอิฐบล็อกแก้ว	3.80	ตร.ม	1,574.00	5,981.20	212.00	805.60	6,786.80	
5.5	ผนังทอผนังสำเร็จรูป	90.00	ตร.ม	900.00	81,000.00		0.00	81,000.00	
5.6	เสาเอ็น คานทับหลัง	73.00	ม.	193.00	14,089.00	46.00	3,358.00	17,447.00	
5.7	ฉาบปูนผนัง	112.00	ตร.ม	84.00	9,408.00	87.00	9,744.00	19,152.00	
5.8	ฉาบปูนโครงสร้าง	27.00	ตร.ม	84.00	2,268.00	105.00	2,835.00	5,103.00	
	ยอดยกไป							306,536.80	
								1,325,723.71	

ผู้จัดทำ: ประจักษ์กมลกร

ตรวจสอบ: วิจารณ์

อนุมัติ: ธีรภัทร

(.....)

(.....)

(.....)

รองผู้อำนวยการ

น.ส.จ.อรุณรัตน์ นพรัตน์

ผู้

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอพัก 4 ห้อง 2 ชั้นชายหญิง  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ  
 กลุ่มอาคารฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานวิทยการ  
 ประมาณราคาเบื้องต้นประกอบรายการแบบ

แบบเลขที่ 55A05

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ 9 ธันวาคม 2568

\*\*\* ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานสี							1,325,723.71	
6.1	สีอะคริลิกน้ำ100% ภายใน	97.30	ตร.ม	26.00	2,529.80	34.00	3,308.20	5,838.00	
6.2	สีอะคริลิกน้ำ100% ภายนอก	41.70	ตร.ม	26.00	1,084.20	30.00	1,251.00	2,335.20	
6.3	สีน้ำมันทาเหล็ก	-	ตร.ม		0.00		0.00	0.00	
7	งานสุขภัณฑ์							8,173.20	
7.1	โถส้วมนั่งราบชนิดมีหมอน้ำ	7.00	ชุด	2,950.00	20,650.00	450.00	3,150.00	23,800.00	
7.2	โถส้วมนั่งราบชนิดflushวาล์วแบบคันโยก	2.00	ชุด	8,800.00	17,600.00	450.00	900.00	18,500.00	
7.3	โถส้วมนั่งยองมีฐานชนิดflushวาล์ว	10.00	ชุด	5,950.00	59,500.00	450.00	4,500.00	64,000.00	
7.4	โถส้วมสาธารณะชนิดแขวนผนังflushวาล์วแบบกด	7.00	ชุด	1,050.00	7,350.00	450.00	3,150.00	10,500.00	
7.5	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	12.00	ชุด	1,895.00	22,740.00	450.00	5,400.00	28,140.00	
7.6	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	2.00	ชุด	1,050.00	2,100.00	450.00	900.00	3,000.00	
7.7	สายชำระ	19.00	ชุด	270.00	5,130.00	70.00	1,330.00	6,460.00	
7.8	ที่ใส่กระดาษชำระชนิดติดแขวนผนัง	17.00	ชุด	350.00	5,950.00	70.00	1,190.00	7,140.00	
7.9	กอน้ำดื่มติดผนัง	3.00	ชุด	90.00	270.00	25.00	75.00	345.00	
7.10	สตอปวาล์ว	40.00	ชุด	80.00	3,200.00	35.00	1,400.00	4,600.00	
7.11	ตะขอแขวนผ้า	19.00	ชุด	240.00	4,560.00	20.00	380.00	4,940.00	
7.12	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีชา 0.90x2.10	1.00	ชุด	3,025.00	3,025.00	200.00	200.00	3,225.00	
7.13	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีชา 0.90x3.00	1.00	ชุด	4,320.00	4,320.00	240.00	240.00	4,560.00	
7.14	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีชา 0.90x4.00	1.00	ชุด	5,760.00	5,760.00	336.00	336.00	6,096.00	
7.15	กระจกเงาและชั้นวางของสำเร็จรูป	2.00	ชุด	370.00	740.00	35.00	70.00	810.00	
7.16	รูระบายน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่นขนาด 3 นิ้ว	9.00	ชุด	250.00	2,250.00	70.00	630.00	2,880.00	
7.17	เคาน์เตอร์ คสล.กรุพื้นแกรนิตดำ ยาว2.20ม	1.00	ชุด	4,425.00	4,425.00	990.00	990.00	5,415.00	
7.18	เคาน์เตอร์ คสล.กรุพื้นแกรนิตดำ ยาว3.30ม	1.00	ชุด	6,635.00	6,635.00	1,400.00	1,400.00	8,035.00	
	ยอดยกไป							1,536,342.91	

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

กรรมาธิการ

กรรมการและเลขานุการ

(.....)

(.....)

(.....)

รองผู้อำนวยการ

นายวิชาญ วิชาญ

ผู้

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หองน้ำ ห้องสัมมนาหญิง  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชิงคำ  
 กฎหมายฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานอาคาร  
 ประมาณราคาเบื้องต้นประกอบกรอกแบบ

แบบเลขที่ 55A05

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

\*\*\* ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2568

วันที่ 9 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							1,536,342.91	
7.19	เคาเตอร์ คล.กรูทึนแกรนิตดำ ยาว4.00ม	1.00	ชุด	8,050.00	8,050.00	1,800.00	1,800.00	9,850.00	
7.20	รางน้ำในท้องน้ำ	18.40	ม	620.00	11,408.00	120.00	2,208.00	13,616.00	
8	งานไฟฟ้า							225,912.00	
8.1	MCB 1 เฟส 2 สาย 63A 6ช่อง	3.00	ชุด	2,250.00	6,750.00	500.00	1,500.00	8,250.00	
8.2	PVC 1/2"	171.00	เมตร	11.50	1,966.50	20.00	3,420.00	5,386.50	
8.3	THW 1.5 sq.mm	270.00	เมตร	10.00	2,700.00	7.00	1,890.00	4,590.00	
8.4	THW 2.5 sq.mm	70.00	เมตร	15.00	1,050.00	7.00	490.00	1,540.00	
8.5	ACCESSORIES	1.00	ชุด	-	0.00	540.31	540.31	540.31	
8.6	Fluorescent Lightng Fixture 1X36W Aluminium	16.00	ชุด	705.00	11,280.00	135.00	2,160.00	13,440.00	
	Louvre w/ Silver Plate Aluminium Reflector Type								
8.7	Compact Fluorescent Lighting 1X23 W Twist Bolb	2.00	ชุด	1,550.00	3,100.00	115.00	230.00	3,330.00	
	E27-220v Opal Sphere Ø 12" Wall Mtg.								
	สวิชและเต้ารับอุปกรณ์ครบชุด								
8.8	1switch 1p10a250vฝาครอบพลาสติก	5.00	ชุด	47.00	235.00	80.00	400.00	635.00	
8.9	2switch 1p10a250vฝาครอบพลาสติก	1.00	ชุด	67.00	67.00	90.00	90.00	157.00	
8.10	6switch 1p10a250vฝาครอบพลาสติก	2.00	ชุด	185.00	370.00	150.00	300.00	670.00	
8.11	ReceptacleDuplex2p+E10a250v w/ground	6.00	ชุด	92.00	552.00	115.00	690.00	1,242.00	
9	งานระบบสุขาภิบาลอาคาร							39,780.81	
	งานเดินท่อโสตโรก , ท่อระบายอากาศ และท่อประปา(PVC ชั้น 8.5)								
9.1	ท่อขนาด Ø6" (PVC ชั้น 8.5)	20.00	ม	387.50	7,750.00	200.00	4,000.00	11,750.00	
9.2	ท่อขนาด Ø4" (PVC ชั้น 8.5)	48.00	ม	192.50	9,240.00	100.00	4,800.00	14,040.00	
9.3	ท่อขนาด Ø2" (PVC ชั้น 8.5)	60.00	ม	80.00	4,800.00	40.00	2,400.00	7,200.00	
	ยอดยกไป							1,672,360.53	

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

กรรมาธิการ

กรรมการและเลขานุการ

(...ชื่อกรรมาธิการ...)

(...ชื่อกรรมาธิการ...)

(...ชื่อกรรมาธิการ...)

รองผู้แทนสภาฯ

บดรา ปิระชัยนุกุล

ผู้

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หองน้ำ ห้องส้วมชายหญิง  
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง สำนักงานอาคาร  
ประมาณราคาเบื้องต้นประกอบรายการออกแบบ

แบบเลขที่ 55A05

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

\*\*\* ราคาวัสดุเดือน พฤศจิกายน 2568

วันที่ 9 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.4	ท่อขนาด Ø1 1/2" (PVC ชั้น 8.5)	32.00	ม	35.00	1,120.00	30.00	960.00	1,672,360.53	
9.5	ท่อขนาด Ø1" (PVC ชั้น 8.5)	58.00	ม	21.25	1,232.50	30.00	1,740.00	2,080.00	
9.6	ท่อขนาด Ø3/4" (PVC ชั้น 13.5)	12.00	ม	16.25	195.00	30.00	360.00	2,972.50	
9.7	ท่อขนาด Ø 1/2" (PVC ชั้น 13.5)	80.00	ม	13.75	1,100.00	30.00	2,400.00	3,500.00	
9.8	ขอตอ ของแถมอุปกรณ์	1.00	ชุด	6,847.02	6,847.02	2,054.11	2,054.11	8,901.13	
9.9	อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยาและอื่นๆ	1.00	ชุด	5,135.27	5,135.27	1,540.58	1,540.58	6,675.85	
10	งานเปิดเตลิด							57,674.48	
10.1	เกล็ดอลูมิเนียมพรอมกรอบอลูมิเนียมหัวท้าย	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00	
10.2	เกล็ดอลูมิเนียมพรอมกรอบอลูมิเนียมคานข้าง	2.00	ชุด	3,020.00	6,040.00	420.00	840.00	6,880.00	
10.3	ประตูบานเลื่อนแผ่นปาดิเคิลรอกเตอร์กรอบอลูมิเนียม	2.00	ชุด	2,400.00	4,800.00	350.00	700.00	5,500.00	
10.4	ป้ายสัญญาณลักษณะห้องน้ำคนพิการ	2.00	ชุด	300.00	600.00	50.00	100.00	700.00	
10.5	จุกกั้นน้ำ PVC 2"	14.40	ม.	150.00	2,160.00	40.00	576.00	2,736.00	
10.6	ถังกรอง ถังกรองสำเร็จรูป ขนาดความจุรวม ไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร	2.00	ชุด	44,850.00	89,700.00	6,000.00	12,000.00	101,700.00	
10.7	ราวจับทรงตัวสแตนเลส 1 1/4"	7.00	m	1,300.00	9,100.00	70.00	490.00	9,590.00	
10.8	ราวจับทรงตัวสแตนเลสกลางทางหน้าตัว 1 1/4"	2.00	ชุด	3,800.00	7,600.00	70.00	140.00	7,740.00	
10.9	ราวจับทรงตัวสแตนเลสโถส้วมตัว L 1 1/4"	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	70.00	70.00	3,570.00	
10.10	ราวจับทรงตัวสแตนเลสตัวแอล 1 1/4"	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	70.00	70.00	1,370.00	
10.11	ราวจับทรงตัวสแตนเลสเอเนกประสงค์ 1 1/4"	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	70.00	280.00	8,680.00	
10.12	ถังเก็บน้ำสแตนเลสสำเร็จรูป 2000 ลิตร	1.00	ใบ	16,700.00	16,700.00	1,000.00	1,000.00	17,700.00	
10.13	ปั้มน้ำ 250 W	1.00	ชุด	4,150.00	4,150.00	1,000.00	1,000.00	5,150.00	
	รวมราคาวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ							178,616.00	
								1,875,661.01	

ร.ร.ค. 

ประธานกรรมการ

ด.ร. 

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

(...พิมพ์ หนึ่งชื่อ...)

(...พิมพ์ชื่อ สกุล...)

(...พิมพ์ชื่อ สกุล...)

รองผู้อำนวยการ

นอช.ร.ร.ค.ช.น.ช.น.ช.น.

ช.น.